

Kosztorys ślepy

Wykonanie robót budowlanych (remontowych i inwestycyjnych) dotyczących budynku nr 60, w Parku Przemysłowym "Mechaniczne" w Tarnów

Obiekt lub rodzaj robót: **Hala Przemysłowa**

Lokalizacja: **ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów**

Inwestor: **Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów**

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 1 kwartał 2016 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 1 kwartał 2016 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie	$60,00\%R + 60,00\%S$
Zysk	$10,00\%(R + Kp(R)) + 10,00\%S + 11,00\%Kp(S)$
VAT	23,00%

Wartość kosztorysu: **zł**

Kosztorys ślepy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Wykonanie robót budowlanych (remontowych i inwestycyjnych) dotyczących budynku nr 60, w Parku Przemysłowym "Mechaniczne" w Tarnow				
1	Rozdział	Budynek nr 60				
1.1	Element	Demontaż azbestu i instalacji odgromowej				
1.1.1	KNNR 9/601/5	Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienapężane poziome	m	153		
1.1.2	Kalkulacja własna	Demontaż, transport i utylizacja azbestu UWAGA: Prace mogą wykonywać tylko przez wyspecjalizowane firmy z zachowaniem procedury i przepisów dotyczących demontażu i utylizacji azbestu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Osoby pracujące przy demontażu azbestu powinny być wyposażone w specjalistyczne środki ochrony osobistej. Transport azbestu wykonywany powinien być przez uprawnione jednostki dysponujące samochodami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) w zabezpieczonych kontenerach lub na paletach.	m2	510,000		
Razem Demontaż azbestu i instalacji odgromowej						
1.2	Element	Konserwacja konstrukcji dachu				
1.2.1	KNR 25/202/1 (1)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje pełnościenne, - malowanie konstrukcji dachu	m2	20,400		
Razem Konserwacja konstrukcji dachu						
1.3	Element	Pokrycie dachu płytami warstwowymi gr. 120 mm wraz z obrobkami				
1.3.1	KNR 205/1001/1	ANALOGIA: Pokrycie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowymi gr. 12 cm UWAGA: Pokrycie dachu analogiczne pod względem rodzaju, typu i parametrów do istniejącego pokrycia na pozostałej części dachu.	m2	510,00		
1.3.2	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25' cm	m2	39,20		
1.3.3	KNR 202/508/2 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10' cm	m	102,000		
1.3.4	KNRW 202/526/2 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 10' cm	m	24,800		
Razem Pokrycie dachu płytami warstwowymi gr. 120 mm wraz z obrobkami						
Razem Budynek nr 60						
Wartość rozdziału netto						
Razem rozdział						
Wartość kosztorysu netto						