

Kosztorys Ślepy 003/BBP/2017

Utwardzenie części działki - Zadanie nr 1

Obiekt	Utwardzenie działki
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane
Branża	Drogowa
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	Tarnów ul. Kochanowskiego 30 działki nr 1/265 obr. 247
Inwestor	Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów,
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28

Sporządził mgr inż. Sebastian Szymczyk

Olkusz, 12 października 2017 r.

Kosztorys

Utwardzenie działki

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	325		
2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	65		
3	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	2,6		
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z utylizacją	m3	5,525		
5	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	5,525		
		2. Roboty montażowe				
6	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	65		
7	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	325		
8	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4,4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	325		
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	325		
10	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	325		
11	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	325		
12	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	325		
13	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,2		
14	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	130		
15	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	325		
16	KNR 4-01 0108/06 analogia	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi do 30t na odległość do 1km, grunt kategorii III z utylizacją	m3	169		
17	KNR 4-01 0108/08 analogia (dopłata 9x)	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi do 30t- na każdy następny 1km ponad 1km	m3	169		
		Ogółem kosztorys				

Przedmiar robót 003/BBP/2017

Utwardzenie części działki - Zadanie nr 1

Obiekt	Utwardzenie działki
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane
Branża	Drogowa
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	Tarnów ul. Kochanowskiego 30 działki nr 1/265 obr. 247
Inwestor	Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów,
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28

Sporządził mgr inż. Sebastian Szymczyk

Olkusz, 12 października 2017 r.

Tabela przedmiaru robót

Utwardzenie działki

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
			325,0	m2	325
			razem	m2	325
2	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	65
3	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	2,6
4	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z utylizacją		
			Ława betonowa 2,60	m3	2,6
			Krawężniki 65*0,15*0,30	m3	2,925
			razem	m3	5,525
5	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			Ława betonowa 2,60	m3	2,6
			Krawężniki 65*0,15*0,30	m3	2,925
			razem	m3	5,525
			2. Roboty montażowe		
6	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
			Nowy krawężnik 130	m	130
			Stary krawężnik -65	m	-65
			razem	m	65
7	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
			65,0*5,0	m2	325
			razem	m2	325
8	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4,4x)		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	325
9	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	325
10	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	325
11	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	325
12	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	325
13	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			130*0,04	m3	5,2
			razem	m3	5,2
14	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
			130	m	130
			razem	m	130
15	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	325
16	KNR 4-01 0108/06 analogia		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi do 30t na odległość do 1km, grunt kategorii III z utylizacją	m3	169
17	KNR 4-01 0108/08 analogia (dopłata 9x)		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi do 30t- na każdy następny 1km ponad 1km	m3	169