

Przedmiar robót 005/BBP/2017

Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni - Zadanie nr 3

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt |
| Rodzaj robót | Roboty drogowe |
| Branża | Drogowa |
| Kod CPV | 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| Lokalizacja | Tarnów ul. Kochanowskiego 30 działki nr 1/263, 1/264, /265 obr. 247 |
| Inwestor | Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów, |
| Biuro kosztorysowe | A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28 |

Sporządził mgr inż. Sebastian Szymczyk

Olkusz, 12 października 2017 r.

Tabela przedmiaru robót

Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------|--------------------------------------|-------|---|----|-------|
| 1. Roboty rozbiórkowe | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0126/01 | | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | | |
| | | | 800 | m2 | 800 |
| | | | razem | m2 | 800 |
| 2 | KNR 2-31 0811/02 | | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1.150 |
| 3 | KNR 4-01 0108/11 | | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km z utylizacją | | |
| | | | 1150*0,15 | m3 | 172,5 |
| | | | razem | m3 | 172,5 |
| 4 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) | | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 172,5 |
| 2. Roboty montażowe | | | | | |
| 5 | KNR 2-31 0401/04 | | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe oraz palisadę i ławy pod palisadę | | |
| | | | Krawężniki 240 | m | 240 |
| | | | Palisada 20 | m | 20 |
| | | | razem | m | 260 |
| 6 | KNR 2-31 0101/01 | | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | | |
| | | | 2075 | m2 | 2.075 |
| | | | razem | m2 | 2.075 |
| 7 | KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4x) | | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm | m2 | 2.075 |
| 8 | KNR 2-31 0114/05 | | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 2.075 |
| 9 | KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x) | | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 2.075 |
| 10 | KNR 2-31 0114/07 | | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 2.075 |
| 11 | KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x) | | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 2.075 |
| 12 | KNR 2-31 0402/04 | | Ława betonowa z oporem pod krawężniki i palisadę | | |
| | | | Krawężniki 240*0,04 | m3 | 9,6 |
| | | | Palisada 20*0,045 | m3 | 0,9 |
| | | | razem | m3 | 10,5 |
| 13 | KNR 2-31 0403/03 | | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - opornik 15x30 | | |
| | | | 240 | m | 240 |
| | | | razem | m | 240 |
| 14 | KNR 2-31 0403/03 analogia | | Palisada betonowa 10x10x80 | | |
| | | | 20 | m | 20 |
| | | | razem | m | 20 |
| 15 | KNR 2-31 0511/03 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 75 |
| 16 | KNR 2-25 0407/03 | | Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 | m2 | 2.000 |
| 17 | KNR 4-01 0108/06 analogia | | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi do 30t na odległość do 1km, grunt kategorii III z utylizacją | | |
| | | | Ziemia z korytowania 2075*0,4 | m3 | 830 |
| | | | Nadmiar humusu (800-356)*0,15 | m3 | 66,6 |
| | | | razem | m3 | 896,6 |

Tabela przedmiaru robót

Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|-------|---|----|-------|
| 18 | KNR 4-01 0108/08 analogia (dopłata 9x) | | Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi do 30t- na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 896,6 |
| 19 | KNR 2-21 0218/03 | | Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim - humus | m3 | 53,4 |
| | | | 356*0,15 | m3 | 53,4 |
| | | | razem | m3 | 53,4 |
| 20 | KNR 2-21 0405/05 | | Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem | ha | 0,036 |
| | | | 356/10000 | ha | 0,036 |
| | | | razem | ha | 0,036 |